

FORMULARZA CENOWY – PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Dęby od km 0+142,0 do 0+370,0

Lp.	Nr specyfikacji i technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			obmiar	nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
A			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	0,23	km		
2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich do 30% powierzchni	0,01	ha		
					Razem:	
B			ROBOTY ZIEMNE I HUMUSOWANIE			
3	D.02.01.01	Wykonanie rowów (niecki chłonnae) w gruncie kategorii I-IV, z plantowaniem poboczy przy rowie	410,00	m		
4	D.02.01.01	Roboty ziemne – załadunek i odwóz gruntu kat.I-IV – pochodzącego z wykonanego koryta oraz z rowów, z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	410,20	m3		
5		Humusowanie skarp z obsianiem trawami, przy grubości warstwy humusu 5cm, z uprzednim plantowaniem poboczy	654,00	m2		
					Razem:	
C			PODBUDOWY			
6	D.04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości śr.35cm, w gruntach kategorii II-IV,	711,00	m2		
7	D.04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości śr.20cm, w gruntach kategorii II-IV,	294,00	m2		
8	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z GRC Rm=2,5MPa, z betoniarki, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	711,00	m2		
9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 0/31,5mm łamanego, skalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Podbudowę zamięłować miałem 0/5mm w ilości 15kg/1m2	981,20	m2		
					Razem:	
					Ogółem:	