

# FORMULARZA CENOWY – PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Dęby od km 0+370,0 do 0+641,37

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			obmiar	nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	0,272	km		
2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników o gęstości poszycia średnich i gęstych (50%/50%)	0,13	ha		
2	D.01.02.02	Usunięcie humusu do 20cm grubości	1290	m2		
					<b>Razem:</b>	
<b>B</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE I HUMUSOWANIE</b>				
3	D.02.01.01	Wykonanie rowów (niecki chłonnae) w gruncie kategorii I-IV, z plantowaniem poboczy przy rowie	460	m		
4	D.02.01.01	Roboty ziemne – załadunek i odwóz gruntu kat.I-IV – pochodzącego z usunięcia humusu, koryta oraz z rowów, z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	710	m3		
5		Humusowanie skarp z obsianiem trawami, przy grubości warstwy humusu 5cm, z uprzednim plantowaniem poboczy	850	m2		
					<b>Razem:</b>	
<b>C</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
6	D.04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości śr.35cm, w gruntach kategorii II-IV,	135	m2		
7	D.04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości śr.20cm (do 30cm) w gruntach kategorii II-IV,	1332	m2		
8	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z GRC Rm=2,5MPa, z betoniarki, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	135	m2		
9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 0/31,5mm łamanego, skalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Podbudowę zmiatawać miałem 0/5mm w ilości 15kg/1m2	1347	m2		
<b>D</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>				
	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	3	szt.		
		Pionowe znaki drogowe, znaki 2szt. D-1 oraz A-7 z grupy średniej	3	szt.		
					<b>Razem:</b>	
					<b>Ogółem:</b>	