

# Przedmiar Robót

## PRZEBUDOWA DROGI GMIENNEJ W BOBROWICACH PRZY SZKOLE

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. BRUTTO rzi	Wartość BRUTTO rrfi
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych, wyznaczenie wszystkich elementów drogi w terenie.	km	0,135		
2	D.01.02.04	Rzobiórka istniejącej nawierzchni jezdni z kamieni polnych	m2	510,0		
3		Rzobiórka krawężników kamiennych	m2	165,0		
4		Rzobiórka kostki brukowej na chodniku	m2	216,0		
5		Odwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Inwestora do 10km	m.3	95,0		
6	D.01.03.08	Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury znajdujących się w jezdni (skrzynki, pokrywy, zawory, włazy) o objętości betonu w jednym miejscu od 0,025 do 0,10m3	m3	3,00		
<b>B</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	x	x		
7	D.04.01.01	Wykonanie koryta głębokości do 40cm, z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	517,00		
8		Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże (uwzględnić dodatkowe 10% na zakłady)	m2	517,0		
9		Wykonanie podsypki z piasku średnioziamistego grub. 20cm	m2	517,0		
10	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego skalnego 0/32mm, o grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	517,00		
<b>c</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE DROGOWE</b>	x	x		
11	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze, SZAREJ grub. 8cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 3cm do 5cm	m2	386,00		
12		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ZJAZDACH, kolorowej grub. 8cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm	m2	45,00		
13		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na CHODNIKU, kolorowej grub. 8cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 10cm	m2	244,00		
14		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na OPASCE, kolorowej grub. 8cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grubości 5cm	m2	86,00		
<b>D</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x		
15	D.06.01.01	Humusowanie terenu i poboczy	m2	40,00		
<b>E</b>	<b>D.07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE</b>	x	x		
16	D.07.02.01	Ustawienie słupków pionowych śred. 70mm	szt	3,00		
17		Ustawienie 3 znaków pionowych grupy średniej lszt. A-1 oraz 2szt. D-1	szt	3,00		
<b>F</b>	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC ORAZ INNE</b>	x	x		
18	D.08.01.01.	Ustawienie krawężnika drogowego na lawie betonowej z oporem C12/15, F=0.075m2	m	269,00		
19	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży chodnikowych 6x25cm na podsypce piaskowej	m	60,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO:</b>						