

Remont drogi Janiszowice - Strużka działka nr 293

BRANŻA: DROGOWA

ZAKRES OPRACOWANIA: Remont drogi wewnętrznej Janiszowice - Strużka na działce o nr ewid. 293, obręb Strużka

KOSZTORYS OFERTOWY - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	Cena Jedn. PLN	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km		0,58	
2	D.01.02.04	Rozebranie ścieku korytkowego z betonowych elementów prefabrykowanych z wywiezieniem materiału na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m		25,00	
3	D.01.03.08.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe, beton 0,05m ³	szt.		10,00	
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
II D.04.00.00. PODBUDOWY						
4	D.04.01.01.	Koryta wykonane na zjazdach bitumicznych oraz chodniku na średnią głębokość 25 cm, w gruntach kat.II-IV. Uwzględnić możliwe utwardzenie istn. zjazdów np.kruszywem.	m ²		225,60	
5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi głównej z kruszywa łamanego	m ²		1767,00	
6	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych: trasa główna wraz ze zjazdami bitumicznymi i chodnikiem	m ²		1987,30	
7	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z mas asfaltowo-bitumicznych: trasa główna	m ²		1745,50	
8	D-04.03.01	Skropienie niebitumicznych nawierzchni drogowych - asfaltem	m ²		1987,30	
9	D-04.03.01	Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych - asfaltem	m ²		1745,50	
10	D.04.08.05.	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przed równaniem i profilowaniem - zasypianie wybojów, nierówności na średnią głębokość 5cm.	m ²		100,00	
11	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm: zjazdy bitumiczne oraz chodnik	m ²		225,60	
12	D.04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego mieszanką mineralno-asfaltową 75kg/1m ² oraz wykonanie połączeń z drogami sąsiadującymi, mieszanka BA typ. AC11S.	tona		156,20	
Razem: PODBUDOWY						
III D.05.00.00. NAWIERZCHNIE						
13	D.05.03.05a.	Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²		1723,95	
14	D.05.03.05a.	Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²		214,85	
Razem: NAWIERZCHNIE						
IV D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
15	D.06.01.01.	Uzupełnienie poboczy humusem z obsianiem mieszanką traw niskich w-wą średniej grub. 5 cm,	m ²		1168,00	
16	D.08.05.01.	Umocnienie dna rowu prefabrykowanym ściekiem muldowym, drogowym o szerokości 60 cm	m		25,00	
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						