

Bobrowice , 15.03.2013r.

**Do wszystkich Wykonawców**

ZPR.271.1.4.2013

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach.*

**Wyjaśnienie treści SIWZ (4)**

Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 13.03.2013r. zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się następującego wyjaśnienia:

**Pytanie**

„Z DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ wynika, że Inwestor rezygnuje z wentylacji mechanicznej zaprojektowanej w oparciu o centralę nawiewno-wywiewną o wyd.10500m<sup>3</sup>/h. Zastępuje to trzema wentylatorami osiowymi ściennymi i czerpniami ściennymi usytuowanych na przeciwległych ścianach szczytowych.

1. Jak traktować poz.3.19,3.20 przedmiaru instalacji sanitarnych. (czego dotyczą ?)
2. Czy ilości izolacji kanałów wentylacyjnych – poz. 3,53 i poz.3,54 przedmiaru instalacji sanitarnych – nie powinny być skorygowane?
3. Gdzie ma zastosowanie płaszcz z blachy ocynkowanej ?”

**Odpowiedź:**

***Na pytanie nr 1:***

**Pozycje nr 3.19 oraz 3.20 powiązane są z usuniętą z projektu centralą wentylacyjną AHU-1. W związku z powyższym należy nie uwzględniać tych pozycji w wycenie.**

***Na pytanie nr 2:***

**Podajemy skorygowane wartości obmiarów :**

- dla pozycji nr 3.53. przedmiaru skorygowany obmiar wynosi :134,50 m<sup>2</sup>
- dla pozycji nr 3.54. przedmiaru skorygowany obmiar wynosi : 10,50 m<sup>2</sup>

***Na pytanie nr 3***

**Pozycja nr 3.55 „Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej” jest związana z usuniętą z projektu centralą wentylacyjną AHU-1. W związku z powyższym należy tej pozycji nie uwzględniać w wycenie.**

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.