

Remont drogi w miejscowości Bronków działka nr 259/1 i 257

BRANŻA: DROGOWA

ZAKRES OPRACOWANIA: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bronków na działce o nr ewid. 259/1 i 257, obręb Bronków

KOSZTORYS OFERTOWY - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	Cena Jedn. PLN	Ilość	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
I		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km		0,34		
2	D.01.03.08.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wazy kanałowe, beton 0,15m ³	szt.		15,00		
3	D.01.03.08.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe, beton 0,05m ³	szt.		22,00		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
II		D.04.00.00. PODBUDOWY					
4	D.04.01.01.	Koryto wykonane na zjazdach bitumicznych oraz chodniku na średnią głębokość 25 cm, w gruntach kat.II-IV. Uwzględnić możliwe utwardzenie istn. zjazdów np.kruszywem.	m ²		207,20		
5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi głównej z kruszywa łamanego	m ²		2098,90		
6	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych: trasa główna wraz z skrzyżowaniem oraz zjazdami bitumicznymi	m ²		2301,20		
7	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z mas asfaltowo-bitumicznych: trasa główna wraz z skrzyżowaniem	m ²		2073,30		
8	D-04.03.01	Skropienie niebitumicznych nawierzchni drogowych - asfaltem	m ²		2301,20		
9	D-04.03.01	Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych - asfaltem	m ²		2073,30		
10	D.04.08.05.	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przed równaniem i profilowaniem - zasypianie wybojów, nierówności na średnią głębokość 5cm.	m ²		100,00		
11	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm: zjazdy bitumiczne oraz chodnik	m ²		207,20		
12	D.04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego mieszanką mineralno-asfaltową 75kg/1m ² oraz wykonanie połączeń z drogami sąsiadującymi, mieszanka BA typ. AC11S.	tona		197,58		
Razem: PODBUDOWY							
III		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE					
13	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²		2047,70		
14	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²		197,35		
Razem: NAWIERZCHNIE							
IV		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15	D.06.01.01.	Uzupełnienie poboczy humusem z obsianiem mieszanką traw niskich w-wą średniej grub. 5 cm,	m ²		702,00		
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)							