

Remont dróg w miejscowości Bobrowice działka nr 726 i 118/4

BRANŻA: DROGOWA

ZAKRES OPRACOWANIA: Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Bobrowice na działce o nr ewid. 726 i 118/4, obręb Bobrowice

KOSZTORYS OFERTOWY - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	Cena Jedn. PLN	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km		0,43	
2	D.01.03.08.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wazy kanałowe, beton 0,15m3	szt.		2,00	
3	D.01.03.08.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe, beton 0,05m3	szt.		5,00	
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
II D.04.00.00. POBBUDOWY						
4	D.04.01.01.	Koryto wykonane na zjazdach bitumicznych oraz chodniku na średnią głębokość 25 cm, w gruntach kat.II-IV. Uwzględnić możliwe utwardzenie istn. zjazdów np.kruszywem.	m2		346,10	
5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi głównej z kruszywa łamanego	m2		1341,10	
6	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych: trasa główna wraz z skrzyżowaniami oraz zjazdami bitumicznymi	m2		1678,90	
7	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z mas asfaltowo-bitumicznych: trasa główna	m2		1341,10	
8	D-04.03.01	Skropienie niebitumicznych nawierzchni drogowych - asfaltem	m2		1678,90	
9	D-04.03.01	Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych - asfaltem	m2		1341,10	
10	D.04.08.05.	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przed równaniem i profilowaniem - zasypianie wybojów, nierówności na średnią głębokość 5cm.	m2		100,00	
11	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm: zjazdy bitumiczne oraz chodnik	m2		346,10	
12	D.04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego mieszanką mineralno-asfaltową 75kg/1m2 oraz wykonanie połączeń z drogami sąsiadującymi, mieszanka BA typ. AC11S	tona		118,00	
Razem: POBBUDOWY						
III D.05.00.00. NAWIERZCHNIE						
13	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna z mieszank mineralno-asfaltowych typu AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2		1341,10	
14	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna z mieszank mineralno-asfaltowych typu AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2		329,60	
Razem: NAWIERZCHNIE						
IV D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
15	D.06.01.01.	Uzupełnienie poboczy humusem z obsianiem mieszanką traw niskich w-wą średniej grub. 5 cm,	m2		846,00	
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						