

Remont drogi w miejscowości Bobrowice działka nr 716

BRANŻA: DROGOWA

ZAKRES OPRACOWANIA: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bobrowice na działce o nr ewid. 716, obręb Bobrowice

KOSZTORYS OFERTOWY - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	Cena Jedn. PLN	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km		0,34	
<i>Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</i>						
II		D.04.00.00. PODBUDOWY				
2	D.04.01.01.	Koryto wykonane na zjazdach bitumicznych oraz chodniku na średnią głębokość 25 cm, w gruntach kat.II-IV. Uwzględnić możliwe utwardzenie istn. zjazdów np.kruszywem.	m2		266,90	
3	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi głównej z kruszywa łamanego	m2		1208,90	
4	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych: trasa główna wraz ze skrzyżowaniem oraz zjazdami bitumicznymi	m2		1469,40	
5	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z mas asfaltowo-bitumicznych: trasa główna wraz ze skrzyżowaniem	m2		1194,10	
6	D-04.03.01	Skropienie niebitumicznych nawierzchni drogowych - asfaltem	m2		1469,40	
7	D-04.03.01	Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych - asfaltem	m2		1194,10	
8	D.04.08.05.	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej przed równaniem i profilowaniem - zasypianie wybojów, nierówności na średnią głębokość 5cm.	m2		100,00	
9	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm: zjazdy bitumiczne oraz chodnik	m2		266,90	
10	D.04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego mieszanką mineralno-asfaltową 75kg/1m2 oraz wykonanie połączeń z drogami sąsiadującymi, mieszanka BA typ. AC11S	tona		117,60	
<i>Razem: PODBUDOWY</i>						
III		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
11	D.05.03.05a.	Warstwa ściernalna z mieszank mineralno-asfaltowych typu AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2		1179,40	
12	D.05.03.05a.	Warstwa ściernalna z mieszank mineralno-asfaltowych typu AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2		254,20	
<i>Razem: NAWIERZCHNIE</i>						
IV		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	D.06.01.01.	Uzupełnienie poboczy humusem z obsianiem mieszanką traw niskich w-wą średniej grub. 5 cm,	m2		680,00	
<i>Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</i>						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						