


# BRAMA I OGRODZENIE

STACJA PRZETWÓRZENIA  
w Krośnie Odrzańskim  
66-600 Krosno Odrzańskie  
ul. Piastów 10 B  
tel. 068 383 02 18 fax 383 02 36  
e-mail: powiat@krosno-odrz.pl



## OBJAŚNIENIA:

1. SKRZYDŁO BRAMY - SIATKA STALOWA POWLEKANA,
2. FURTKA - SIATKA STALOWA POWLEKANA,
3. PRZĘSŁO OGRODZENIA - SIATKA STALOWA POWLEKANA,
4. SŁUPEK OGRODZENIOWY RURA STALOWA DN 88,9 mm, L = 2,1 m,
5. STELAŻ BRAMY - RURA STALOWA DN 50 mm,
6. STELAŻ FURTKI - RURA STALOWA dn 32 mm,
7. ZAMKNIĘCIE FURTKI,
8. ZAWIAS,
9. FUNDAMENT SŁUPKA - BETON B25 - 50 X 50 X 70 cm,
10. COKÓŁ - PŁYTY BETONOWE PREFABRYKOWANE 210 X 50 X 3 cm,
11. DRUT STAL. OCYNK 5 mm,

AQUA-TECH BRZÓZKA 18, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE					Adres:
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYLĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI BRZEZINKA - GMINA BOBROWICE				Brzezinka Gm. Bobrowice
Stadium dok.	Projekt Budowlany	Wykonawcy opracowania		Uprawnienia	Podpisy
Rodzaj dok.	Sanitarna	Projektował:	mgr inż. Renata Herbut	24/04/ZG	
Data:	Czerwiec 2012	Wykonał:	mgr inż. Stanisław Kowalski	16/74/ZG	
Skala:	1:25	Sprawdził:	mgr inż. Miłosz Jasiek		
NAZWA RYSUNKU		OGRODZENIE I BRAMA ORAZ FURTKA			Nr Rys.
		Krosno Odrz. 7			
		VIP 926-101-4 REG: 97033610			
		tel./01 33574			